



Antes de usar

Realizá una verificación del sistema

- Conectá una bomba de vacío
- Hacé vacío por 5 minutos
- Revisá el manómetro
- Asegurate que el vacío se mantenga al menos 4 minutos

